(9) Radiation Dosage of Hokuriku Electric Power Co.'s Shika Nuclear Power Station

| Item | FY | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number of personnel engaged in radiation work (number of personnel) | Employee | — | 208 | 230 | 229 | 242 | 250 | 266 | 291 | 297 | 294 |
| | Others | — | 743 | 1,358 | 1,931 | 1,822 | 1,856 | 1,973 | 621 | 1,841 | 1,611 |
| | Total | — | 951 | 1,588 | 2,160 | 2,064 | 2,106 | 2,239 | 912 | 2,138 | 1,905 |
| Collective dose (person-Sv) | Employee | — | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.12 | 0.03 | 0.11 | 0.07 |
| | Others | — | 0.02 | 0.16 | 0.16 | 0.59 | 0.96 | 1.57 | 0.03 | 1.74 | 0.89 |
| | Total | — | 0.03 | 0.19 | 0.20 | 0.64 | 1.03 | 1.70 | 0.06 | 1.85 | 0.97 |
| Average individual dosage (mSv) | Employee | — | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.2 |
| | Others | — | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 0.6 |
| | Total | — | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 0.5 |
| Number of reactors | | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

(10) Radiation Dosage of Chugoku Electric Power Co., Inc.'s Shimane Nuclear Power Station

| Item | FY | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number of personnel engaged in radiation work (number of personnel) | Employee | 323 | 326 | 321 | 336 | 358 | 372 | 379 | 373 | 383 | 379 |
| | Others | 1,686 | 2,288 | 2,727 | 2,775 | 2,732 | 2,397 | 2,185 | 1,560 | 1,677 | 2,824 |
| | Total | 2,009 | 2,614 | 3,048 | 3,111 | 3,090 | 2,769 | 2,564 | 1,933 | 2,060 | 3,203 |
| Collective dose (person-Sv) | Employee | 0.14 | 0.22 | 0.20 | 0.16 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.19 | 0.15 | 0.23 |
| | Others | 0.52 | 1.98 | 3.36 | 4.56 | 2.38 | 2.39 | 1.41 | 1.02 | 0.81 | 9.05 |
| | Total | 0.65 | 2.20 | 3.56 | 4.72 | 2.53 | 2.56 | 1.60 | 1.21 | 0.97 | 9.28 |
| Average individual dosage (mSv) | Employee | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.6 |
| | Others | 0.3 | 0.9 | 1.2 | 1.6 | 0.9 | 1.0 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 3.2 |
| | Total | 0.3 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 2.9 |
| Number of reactors | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |